

פרק ו' למפרט הטכני – התחייבות לתפוקה

- א. הקבלן יבצע אחת לשנה החל ממועד ביצוע בדיקות הקבלה וכן בסיום תקופת האחריות דו"ח הבוחן את תפוקת המתקן השנתית ויגיש למזמינה דו"ח תפוקות מפורט.
- ב. גודל התפוקה הצפויה יקבע במעמד אישור התכנון והסימולציה שתערך ב-PYVISIST.
- ג. במידה ותפוקת המתקן במועד קבלת אישור השלמת הקמת המערכת או בסוף תקופת האחריות תהיה נמוכה מהסימולציה בחריגה של יותר מ-4%, יתקן הקבלן את המתקן, יחליף את רכיביו ו/או יבצע כל עבודה ו/או ינקוט בכל פעולה על מנת לתקן מצב זה.